

Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Janowicach

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej
Pleśna 284, 33-171 Pleśna**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Janowicach		
2	Element	Remont budynku garażu		
16	KNNRW 3/302/2	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich, bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 cm	m3	1,84
17	KNR 1901/1019/2	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych	m2	7,65
18	ZRE 1/187/1	Analogia / Demontaż krat R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	2,00
19	KNR 19/1022/3 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach	m2	0,87
20	KNR 19/1022/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach	m2	4,12
21	KNNRW 2/1302/3	Drzwi stalowe	m2	1,89
22	KNNR 2/1106/3	Brama garażowa - demontaż R = 0,500 M = 0,000 S = 1,000	m2	5,00
23	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,39
24	KNRW 401/314/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,07
25	KNRW 401/314/4	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - 2 x HEA 100 mm	m	5,60
26	KNRW 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, Rabbitza, na stopkach belek stalowych	m	2,24
27	KNRW 401/704/3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnione - nadproże	m2	2,24
28	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	7,60
29	KNRW 401/711/19 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III tynk c-w., do 1 m2 - szpalety brama i drzwi	m2	2,15
30	KNNR 2/1106/3	Bramy garażowe podnoszone mechanicznie	m2	6,25
31	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m2	80,49
32	KNNRW 3/506/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy	m2	80,49
33	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	6,09
34	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	13,51
35	KNR 202/508/3 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12 cm	m	9,10
36	KNR 202/510/2 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm	m	2,50
37	KNR 924/102/3	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni w jednym miejscu ponad 0,5 m2, grubość do 1,5 cm - przyjęto 10% powierzchni malowanej elewacji, komin i attyki na dachu	m2	23,22
38	KNR BC 3/713/2	Powłoki malarskie z silikonowej warstwy fasadowej, malowanie tynków, jednokrotne (podkład)	m2	96,83
39	KNR BC 3/713/3	Powłoki malarskie z silikonowej warstwy fasadowej, malowanie tynków, dwukrotne	m2	96,83
40	KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m2	96,83

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
11.	Robocizna razem	r-g	288,65465		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			288,65465		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm	m3	0,00392		
2.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50 mm	kg	17,57500		
3.	Blacha stalowa powlekana	m2	16,61730		
4.	Błoczki z betonu komórkowego 49x24x24 cm	szt	63,48000		
5.	Bramy garażowe uchylne z automatem Hormann	m2	6,25000		
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	72,87000		
7.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,01312		
8.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,04575		
9.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	0,01937		
10.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm	m3	0,00819		
11.	Drewno na stęple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,00567		
12.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm	kg	0,11200		
13.	Drzwi stalowe pełne	m2	1,89000		
14.	Dwuteownik stalowy normalny HEA 100 mm	kg	95,20000		
15.	Farba silikonowa fasadowa	dm3	53,25650		
16.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	24,14700		
17.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,22260		
18.	Kątowniki aluminiowe	m	8,93760		
19.	Kominki wentylacyjne	szt	0,80490		
20.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	34,67400		
21.	Okna i drzwi balkonowe PVC	m2	4,99000		
22.	Papa wierzchniego pokrycia grubości 4.7 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan	m2	92,56350		
23.	Pianka poliuretanowa	kg	0,31250		
24.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	1,75750		
25.	Piasek do zapraw	m3	0,21328		
26.	Płyty pomostowe robocze	m2	1,43308		
27.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,19600		
28.	Siatka tkana "Rabitza"	m2	0,73920		
29.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,21630		
30.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,82500		
31.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	18,20000		
32.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01316		
33.	Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	371,52500		
34.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,02702		
35.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,17359		
36.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,22080		
37.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit CT 85"	kg	6,84000		
38.	Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna Prince Color HK-01	kg	592,11000		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,35250		
2.	Rusztowania rurowe	m-g	16,07378		
3.	Środek transportowy	m-g	2,84251		
4.	Środek transportowy (1)	m-g	2,06019		
5.	Wyciąg	m-g	1,10957		
6.	Wyciąg budowlany	m-g	0,71982		
7.	Żuraw okienny	m-g	1,60980		
8.	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	0,87436		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			25,64253		